

单位工程预算汇总表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	263943.59	
2	措施合计	14270.72	
2.1	绿色施工安全防护措施费	11602.01	
2.2	其他措施费	2668.71	
3	其他项目	30668.78	—
3.1	暂列金额	26394.36	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4274.42	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	308883.09	
5	增值税销项税额	27799.48	—
6	总造价	336682.57	
7	人工费	56089.43	
预算价合计=1+2+3+5		336,682.57	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					263943.59	
1	050101007001	清除绿化	1. 清除绿化，保留树木	m2	86.7	1.98	171.67	
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土路面C30 2. 厚度：20cm 3. 水养生	m2				
3	011611005001	拆除铁艺盖板	1. 拆除教学区广场周边排水沟的铁艺盖板	m2	7.74	197.45	1528.26	
4	010103002001	余方弃置	1. 废料外运 2. 运距：20km	m3	58.66	154.76	9078.22	
5	040204007001	新建树池	1. 20厚200X200印度红大理石 2. 5厚聚合物水泥砂浆 3. 20厚DMM5水泥砂浆抹面找平层 4. 120厚C20混凝土墙体 5. 素土夯实，夯实度达到90%以上	个	8	2113.96	16911.68	
6	011605001001	平面块料拆除	1. 清理和凿花教学区广场原有地面层	m2	1138.49	21.17	24101.83	
7	011102001001	灰麻石地面	1. 铺设30厚灰麻石（规格，颜色由甲方定），白水泥擦缝 2. 刷素水泥浆一道 3. 18厚1:3水泥砂浆找平层 4. 刷素水泥浆一道	m2	1225.19	171.10	209630.01	
8	011108001001	灰麻石盖板	1. 清理原有排水沟杂物 2. 广场周边排水沟更换灰麻石盖板 3. 盖板开孔 4. 盖板上铺设塑胶	m2	7.74	325.83	2521.92	
		措施项目					2668.71	
9	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	4.82	30.11	145.13	
10	011702012001	树池模板	1. 树池模板	m2	36.17	69.77	2523.58	
本页小计							266612.30	
合 计							266612.30	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）					综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	
1	050101007001	清除绿化	m2	86.70	1.46	0.04		0.19	0.29	1.98
	借E1-1-1	绿化地铲除杂草	100m2	0.867	1.46	0.04		0.19	0.29	1.98
2	040203007001	水泥混凝土	m2	0.00						
	借D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制 作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	100m2							
3	011611005001	拆除铁艺盖板	m2	7.74	151.63	0.30	1.14	13.83	30.55	197.45
	借R3-3-7	拆除金属结构 金属结构构件	t	0.774	151.63	0.30	1.14	13.83	30.55	197.45
4	010103002001	余方弃置	m3	58.66	14.97		100.45	16.24	23.09	154.76
	A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装卸汽车运 3 km内 实际运距(km):20	10m3	5.866	14.97		100.45	16.24	23.09	154.76
5	040204007001	新建树池	个	8.00	396.33	1566.37	1.92	69.70	79.65	2113.96
	A1-1-3	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.004992	0.09		0.01	0.02	0.02	0.13
	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	10m3	0.26961	15.55	202.88	0.27	4.55	3.17	226.42
	A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯 井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.46663	39.71	356.09	0.75	11.63	8.09	416.27
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基 层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰 砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.259238	23.04	42.24		4.09	4.61	73.97
	A1-13-101 换	挂贴大理石 零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.259238	317.94	965.15	0.89	49.42	63.77	1397.17

总价措施项目清单与计价表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	11602.01			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的}(\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					11602.01			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26394.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4274.42		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	30668.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

