

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101007001	清除绿化	1. 清除绿化，保留树木	m2	86.7			
2	011611005001	拆除铁艺盖板	1. 拆除教学区广场周边排水沟的铁艺盖板	m2	7.74			
3	010103002001	余方弃置	1. 废料外运 2. 运距：20km	m3	58.66			
4	040204007001	新建树池	1. 20厚200X200印度红大理石 2. 5厚聚合物水泥砂浆 3. 20厚DMM5水泥砂浆抹面找平层 4. 120厚C20混凝土墙体 5. 素土夯实, 夯实度达到90%以上	个	8			
5	011605001001	平面块料拆除	1. 清理和凿花教学区广场原有地面层	m2	1138.49			
6	011102001001	灰麻石地面	1. 铺设30厚灰麻石(规格, 颜色由甲方定), 白水泥擦缝 2. 刷素水泥浆一道 3. 18厚1:3水泥砂浆找平层 4. 刷素水泥浆一道	m2	1225.19			
7	011108001001	灰麻石盖板	1. 清理原有排水沟杂物 2. 广场周边排水沟更换灰麻石盖板 3. 盖板开孔 4. 盖板上铺设塑胶	m2	7.74			
		分部分项合计						
		措施项目						
8	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	4.82			
9	011702012001	树池模板	1. 树池模板	m2	36.17			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26394.36		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合    计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3



# 计日工表

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	m3	24.7488					
2	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	7.4361					
3	灰麻石 300x600mm	m2	8.2044					
4	松杂板枋材	m3	0.5318					
5	麻袋	个	269.5418					
6	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.5237					
7	其他材料费	元	265.0637					
8	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.7663					
9	白棉纱	kg	18.9426					
10	钢支撑	kg	31.6234					
11	水	m3	30.2147					
12	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0415					
13	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	21.9226					
14	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.1277					
15	石蜡	kg	33.7061					
16	土工布	m2	14.5144					
17	黄铜丝 φ3	kg	2.0143					
18	草酸	kg	12.5238					
19	膨胀螺栓 M8×80	十套	15.7098					
20	干混地面砂浆 M15	t	0.0871					
21	隔离剂	kg	4.099					
22	灯用煤油	kg	1.6866					
23	塑料地板胶	m2						
24	胶粘剂	kg	3.6084					
25	圆钉 50~75	kg	1.2042					
26	低碳钢焊条 综合	kg	0.6896					
27	清油	kg	0.2246					
28	氧气	m3	0.2709					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：白云中学附属小学运动场及校道改造工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。